

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - CPU 01						
EXECUÇÃO DE TAPA-BURACO ASFÁLTICO CBUQ - ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, INCLUINDO LIMPEZA E PREPARAÇÃO DA ÁREA (CORTE COM SERRA CLIPPER), APLICAÇÃO DE CAMADA DE LIGAÇÃO, COMPACTAÇÃO MECÂNICA (PLACA VIBRATÓRIA) E FINALIZAÇÃO COM CAMADA ASFÁLTICA ADEQUADA - EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS MATERIAIS					T	R\$ 909,92
CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/ BDI	CUSTO TOTAL S/ BDI
ED-7523	SEINFRA	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	TN	1,00	740,02	R\$ 740,02
20.12.01	SUDECAP	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	1,20	R\$ 2,42	R\$ 2,90
40.34.02	SUDECAP	TRANSPORTE DMT > 10 KM	TxKM	50	1,34	R\$ 67,00