

CONVALES				COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 1.1		
COMPOSIÇÃO 01: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA				DATA:	2026	
VALOR:	R\$ 74.135,86		DIVERSOS	CPU 1	UNIDADE:	CUSTO TOTAL
REFERÊNCIA	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	14250	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE AT	kwh	60,00	1,12	67,20
SINAPI	44480	TARIFA "A" - ÁGUA/ESGOTO	m³	6,00	21,19	127,14
COPASA	65001124	COMUNICACAO ATRAVES DE TELEFONIA CELULAR	UNID	2,00	219,76	439,52
SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA	HR	220,00	153,67	33.807,40
SINAPI	90776	Encarregado Geral com encargos complementares	HR	220,00	68,17	14.997,40
SINAPI	88321	Tecnico de Laboratório com encargos complementares	HR	220,00	43,75	9.625,00
SINAPI	90772	Auxiliar de escritório com encargos complementares	HR	220,00	24,54	5.398,80
SINAPI	100309	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HR	220,00	43,97	9.673,40
PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,0000	CUSTO		74.135,86

CONVALES				COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 2.4		
COMPOSIÇÃO 02: DETECÇÃO DE PVS COM TAMPÕES ENTERRADOS, COM UTILIZAÇÃO DE DETECTOR DE METAIS.				DATA:	2025	
VALOR:	R\$ 1.231,98		DIVERSOS	CPU 1	UNIDADE:	CUSTO TOTAL
REFERÊNCIA	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL
COPASA	65002638	DETECÇÃO DE PVS E/OU CAIXAS DE PROTEÇÃO DE REGISTROS/APARELHOS COM TAMPÕES ENTERRADOS, COM UTILIZAÇÃO DE DETECTOR DE METAIS, COM CROQUIS DE AMARRAÇÃO DE TAMPÕES	UNID	1,00	196,29	196,29
COPASA	65000904	ALTEAMENTO/REBAIXAMENTO PV	M	1,00	356,98	356,98
SICOR-MG	ED-48666	TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA	UNID	1,00	678,71	678,71
PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,0000	CUSTO		1.231,98

CONVALES				COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 2.4		
COMPOSIÇÃO 03: FORNECIMENTO PMF				DATA:	2025	
VALOR:	R\$ 699,62		DIVERSOS	CPU 1	UNIDADE:	CUSTO TOTAL

REFERÊNCIA	CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	COEFICIENTE	PRECO UNITARIO	CUSTO TOTAL
SICOR-MG	EQED-7648	BETONEIRA COM CARREGADOR CAPACIDADE 500 A 600 L DIESEL (EQRO-30009)	HR	0,600	21,30	12,78
SICOR-MG	EQED-7649	TANQUE PARA MATERIAL BETUMINOSO COM SERPENTINA CAPACIDADE 15000 L A 25000 L (EQRO-30011)	HR	0,600	55,16	33,09
SICOR-MG	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	M3	0,193	175,94	33,95
SICOR-MG	MATED-11250	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1 GRANULOMETRIA: 9,5-19MM)	M3	1,167	158,05	184,43
SICOR-MG	MATED-7635	EMULSÃO ASFÁLTICA (TIPO: RL-1C APLICAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ICMS: INCLUSO)	TON	0,116	3644,93	422,81
SICOR-MG	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HR	0,600	20,94	12,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE			1,0000	CUSTO		699,62